

ZADANIE NR 1**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1**

Remont chodnika przy ul. Henryka Siemiradzkiego						
Pozycja w TER	Numer STWiROB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	D.00.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D.00.00.00.	Organizacja ruchu na czas budowy (projekt, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż)	kpl	1,00		
3	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	kpl	1,00		
4	D.01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG WRAZ Z TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ				
5	D.01.02.04.	Rozbiórka podbudowy gr. 10 cm	m2	300,00		
6	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych	m2	300,00		
7	D.04.00.00.	PODBUDOWA				
8	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	300,00		
9	D.04.04.02.	Podbudowa 7 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m2	300,00		
10	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
11	D.08.02.01.	Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	300,00		
				Razem wartość netto		
				Rezerwa 5% od Razem wartość netto		
				Razem wartość netto z rezerwą		

Kalkulacje cen należy sporządzić z uwzględnieniem Specyfikacji Technicznej (STWiORB) oraz dokumentacji projektowej

Podpis Wykonawcy/Pelnomocnika

ZADANIE NR 1

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 2

Remont chodnika przy ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza						
Pozycja w TER	Numer STWiROB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	D.00.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D.00.00.00	Organizacja ruchu na czas budowy (projekt, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż)	kpl	1,00		
3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	kpl	1,00		
4	D.01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG WRAZ Z TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ				
5	D.01.02.04.	Rozbiórka podbudowy gr. 20 cm	m2	218,00		
6	D.01.02.04.	Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą betonową	mb	109,00		
7	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej	m2	218,00		
8	D.04.00.00.	PODBUDOWA				
9	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	218,00		
10	D.04.04.02.	Podbudowa 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m2	218,00		
11	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
12	D.08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 8*30 cm na ławie betonowej	mb	218,00		
13	D.08.02.01.	Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	218,00		
14	D.01.03.01.	ROBOTY INNE				
15	D.01.03.01	Regulacja pionowa pokryw studzienek dla urządzeń podziemnych (włazy kanałowe, studnie telekomunikacyjne)	szt	6,00		
					Razem wartość netto	
					Rezerwa wa 5% od Razem wartość netto	
					Razem wartość netto z rezerwą	

Kalkulacje cen należy sporządzić z uwzględnieniem Specyfikacji Technicznej (STWiORB) oraz dokumentacji projektowej

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

ZADANIE NR 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE TABEL ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Nr zadania	Nazwa	Wartość
1	2	3
ZADANIE NR 1	ul. Henryka Siemiradzkiego (TER NR 1)	
	ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza (TER NR 2)	
Ogółem wartość netto z rezerwą		
Podatek VAT (stawka).... % w kwocie (od Ogółem wartość netto z rezerwą)		
Ogółem wartość brutto		

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika